


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель управляющей организации
ООО « Движение»

(И.Л. Кочанова)
(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

« 23 » апреля 2025г.



**Предварительный расчет
на выполнение работ по ремонту фасада
по адресу: ул.Лермонтова, д.17 (пгт. Ярега)**

№ п/п	Обоснование	Перечень работ	Ед.изм. объема	Объем разовый	Стоимость ед.измерения	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
		Оштукатуривание фасада:				
1	пр. ТЭР 21-041	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с автовышки цементно-известковым раствором площадью более 5 м2 и толщиной слоя до 40 мм	10 м2	10,00	24448,78	244487,80
		Машины и механизмы:				
1	расчет	Работа автовышки	маш/час	16,000	3 220,63	51 530,00
		Итого:				296 017,80

Инженер ПТО

Годовникова М.В.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель управляющей организации
ООО « Движение»

(И.Л. Кочанова)
(подпись) (Ф.И.О. руководителя)

« 23 » апреля 2025г.



не прошено

Расчет стоимости работ по ремонту отмостки
по адресу: пгт.Ярега, ул. Лермонтова, дом 17

№ расч.	Перечень работ	Ед.изм	Количество	Расценка на 1 ед.	Стоимость работ
1	2	3	4	5	6
пр.Е27-05-005-1	Разборка старой отмостки	м2	50	280,11	14005,57
пр.ТЭР 2-2-6-8	Устройство и демонтаж опалубки	м.п.	62,5	282,24	17639,78
ТЭР 11-01-002-1	Устройство подстилающих слоев (черный щебень и песок)	м3	6	4988,91	29933,44
п.ТЭР 11-01-002-9	Устройство бетонного слоя	м3	7,5	6533,13	48998,51
ТЭР 33-060	Подключение и отключение электрооборудования	шт	8	275,64	2205,14
ТЭР 55-015	Погрузка металлолома, строительного мусора	м3	2	354,11	708,21
Материалы и техника:					
счет	Песок	м3	2	1080,00	2160,00
счет	Щебень	м3	2	2520,00	5040,00
счет	Бетон	м3	7	10440,00	73080,00
калькуляция	Автопогрузчик	маш/час	4	2963,28	11853,14
калькуляция	Трамбовщик	маш/час	4	2554,00	10216,00
калькуляция	Отбойный молоток	маш/час	8	826,23	6609,80
Итого:					222449,58

Исполнитель:

инженер ПТО Годовникова М.В.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель управляющей организации
ООО «Движение»

(И.Л. Кочанова)
(подпись) (Ф.И.О. руководителя)
« 23 » апреля 2025г.

Предварительный расчет стоимости
косметического ремонта подъездов № 1, №2, №3, №4, №5
по адресу: пгт Ярега, ул.Лермонтова, д.17

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед.изм. объема	Объем работ	Стоимость ед.измерения	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
Косметический ремонт подъездов						
1	ТЭР 21-057	Снятие сухой штукатурки	10 м2	40,70	811,75	33 038,23
2	пр. ТЭР 22-103	Огрунтовка (потолок + стены)	10 м2	40,70	882,15	35 903,51
3	ТЭР 21-029	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок (потолок + стены)	10 м2	40,70	22 298,54	907 550,58
4	ЦМЭиП	Перетирка штукатурки внутренних помещений	10 м2	40,70	2 400,73	97 709,67
5	ТЭР 22-005	Окраска известковыми составами по штукатурке помещений площадью более 5 м2 (потолок + стены)	10 м2	40,70	921,95	37 523,37
6	ТЭР 22-005	Окраска известковыми составами по штукатурке помещений площадью более 5 м2 (откосы)	10 м2	2,10	921,95	1 936,10
7	ТЭР 22-056	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%, помещений площадью более 5 м2	10 м2	94,08	4 998,11	470 222,19
8	ТЭР 22-122	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб за 2 раза (лестница на чердак + лестничные ограждения)	10 м2	13,16	2 777,84	36 556,37
9	пр. ТЭР 22-074	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных электрощитов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%	10 м2	1,26	6 134,58	7 729,57
10	пр. ТЭР 22-015	Простая масляная окраска деревянных ограждений лестничных маршей	10 м2	0,57	3 111,22	1 769,51
11	ТЭР 22-037	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%, помещений площадью более 5 м2	10 м2	4,00	2 654,75	10 619,00
12	пр. ТЭР 22-122	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных почтовых ящиков	10 м2	7,68	2 777,84	21 333,81
13	ТЭР 69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,15	106 278,09	15 941,71
14	Е-69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100 м2	0,19	37 205,65	7 069,07
ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ:						1 684 902,68

Исполнитель:

инженер ПТО Годовникова М.В.